

Grau de Sigilo
#PUBLICO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1085505-04 | Nº TransfereGOV 937711 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO 2024 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 08-24 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS VIAS DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | BDI 1 30,48% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | ↓ |
|---|---------|----------|---|---------|------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|----|
| PAVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS VIAS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | 939.650,21 | |
| 1. | | | Pavimentação | | | | | - | 939.650,21 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 17.178,73 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 445,65 | BDI 1 | 581,48 | 2.616,66 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 7.244,81 | 1,54 | BDI 1 | 2,01 | 14.562,07 | RA |
| 1.2. | | | REPERFILAMENTO DE VIA - ESPESSURA 4cm | | | | | - | 444.101,25 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 83,09 | 1,67 | BDI 1 | 2,18 | 181,14 | RA |
| 1.2.2. | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | M2 | 6.923,81 | 2,21 | BDI 1 | 2,88 | 19.940,57 | RA |
| 1.2.3. | SUDECAP | 20.13.34 | FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 664,68 | 474,70 | BDI 1 | 619,39 | 411.696,15 | RA |
| 1.2.4. | SETOP | RO-7726 | Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado | TxKM | 15.952,46 | 0,59 | BDI 1 | 0,77 | 12.283,39 | RA |
| 1.3. | | | CAPA DE ROLAMENTO DE VIA - ESPESSURA 3cm | | | | | - | 338.115,05 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 83,09 | 1,69 | BDI 1 | 2,21 | 183,63 | RA |
| 1.3.2. | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | M2 | 6.923,81 | 2,21 | BDI 1 | 2,88 | 19.940,57 | RA |
| 1.3.3. | SUDECAP | 20.13.34 | FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 498,52 | 474,70 | BDI 1 | 619,39 | 308.778,30 | RA |
| 1.3.4. | SETOP | RO-7726 | Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado | TxKM | 11.964,34 | 0,59 | BDI 1 | 0,77 | 9.212,54 | RA |
| 1.4. | | | MEIO-FIO, SARJETA E PASSEIOS | | | | | - | 106.605,78 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 114,00 | 40,68 | BDI 1 | 53,08 | 6.051,12 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1.008,12 | 41,83 | BDI 1 | 54,58 | 55.023,19 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 61,90 | 47,85 | BDI 1 | 62,43 | 3.864,42 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 56,73 | 562,91 | BDI 1 | 734,48 | 41.667,05 | RA |
| 1.5. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 32.377,89 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3.179,76 | 5,68 | BDI 1 | 7,41 | 23.562,02 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 65,28 | 29,10 | BDI 1 | 37,97 | 2.478,68 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 12,00 | 87,59 | BDI 1 | 114,29 | 1.371,48 | RA |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|---|----|------|---------|-------|---------|----------|----|
| 1.5.4. | SINAPI-I | 34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | 3,58 | 1063,05 | BDI 1 | 1387,07 | 4.965,71 | RA |
| 1.6. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | - | 1.271,52 | |
| 1.6.1. | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 8,00 | 121,81 | BDI 1 | 158,94 | 1.271,52 | RA |

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Local

Responsável Técnico

Nome: Luís Fernando de Souza Jeckel

CREA/CAU: 77.239/D

ART/RRT: 0

sexta-feira, 25 de outubro de 2024

Data



Documento assinado digitalmente
LUIS FERNANDO DE SOUZA JECKEL
Data: 30/10/2024 17:12:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>